

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชอมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านท้องนา-ธารประพาฬ หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใต้ แผนงานเกษตรและชุมชน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
แผนงานเกษตรและชุมชน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๒๓๘,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ราคากลางรวม ๒๓๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ปรากฏตามใบรับรองคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดประมาณการ(แบบ ปร.๔ และ ปร.๕)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายวรรณภักดิ์ บัวชื่น	รองนายกเทศมนตรี	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายไพบูลย์ เพชรทอง	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๕.๓ นายธีรวัฒน์ สร้างอิม	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕.๔ นายชัยพิวัฒน์ ตวีรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕.๕ นางสาวคารินทร์ นาทุ่งน้อย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ

.....

ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานทาง

รายละเอียดโครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านห้องนาง-ธารประพาส หมู่ที่ 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม. ถมดินลูกรังทราย หินเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 525.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งคันคู บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Modified Proctor Density วางท่อกลมคสล. Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)) จำนวน 16 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลน)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านใต้ หน่วยงาน กองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานวางป่าขุดตอ					
	1.1 งานวางป่าขุดตอคันทางเดิม (ขนาดกลาง)	7,300.00	ตร.ม.	3.47	25,331.00	รวมค่าแรง
2	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง					
	2.1 ดิน-ขุดตัด	120.00	ลบ.ม.(ปกติ)	20.34	2,440.80	รวมค่าแรง
3	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรังทราย)					
	3.1 วัสดุในโครงการ	100.00	ลบ.ม.(แน่น)	130.42	13,042.00	รวมค่าแรง
	3.2 วัสดุนอกโครงการ	140.00	ลบ.ม.(แน่น)	399.22	55,890.80	รวมค่าแรง
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม. (มอก. ชั้น 3)	16.00	เมตร	4,915.00	78,640.00	รวมค่าแรง
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง (ยอดยกไป ปร.5)					175,344.60	

ใบสรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานทาง

รายละเอียดโครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายบ้านห้องนาง-ธารประพาศ หมู่ที่ 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,750.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม. ถมดินลูกรังทราย หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 525.00 ลบ.ม. พร้อมเกรด
 เกือบตั้งคันคู บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Modified Proctor Density วางท่อกลมคสล. Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 18 ท่อน
 (รายละเอียดตามแบบแปลน)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านใต้ หน่วยงาน กองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านใต้ ประเภทงาน งานทาง

ประมาณการตามแบบ เทศบาลตำบลบ้านใต้ แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	175,344.60	1.3624	238,889.48	Factor F (ผ่านชุก) -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			238,889.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง ตัวอักษร			238,000.00	
(สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายชาคริต ไชยยศ)

ผช.วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายไพฑูรย์ เพชรทอง)

รักษาการปลัดเทศบาลตำบลบ้านใต้

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายธีรวัฒน์ สว่างธิม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายธีรยุทธ พลายุสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้

